DISTRIGAZ SUD
REȚELE



Ghid de informare a clientului

Fișa de Revizie Tehnică

Cuprins

Antet 2
Date client 2
Date privind starea reviziei 2
Aparate existente 2
Tip lucrare 3
Tip instalație (IU/IU+ICU)..... 3
Operațiuni efectuate 3
Confirmarea clientului..... 4
Defecte constatate 4
Condiții tehnice de funcționare 4
Documente asociate 4
Concluzia finală 5
Semnături finale 5

Acest ghid te ajută să verifici informațiile înscrise în fișa de revizie tehnică înainte de semnare. Nu trebuie să completezi rubricile tehnice, dar este important să citești datele și să ceri explicații pentru orice informație neclară.

Înainte să semnezi:

- verifică datele tale și adresa locului de consum;
- verifică aparatele consumatoare de combustibili gazoși înscrise în fișă;
- urmărește ca toate rubricile aplicabile să fie completate;
- verifică dacă eventualele defecte și măsurile de remediere sunt menționate;
- verifică dacă în cadrul reviziei tehnice se constată că instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice şi poate funcţiona în condiţii de siguranţă;
- cere explicații pentru orice rubrică sau observație pe care nu o înțelegi.

Antet

Anexa 5

Operator economic autorizat ANRE ..... (denumire)
Autorizaţie ANRE tip ....., nr. ...../an ....,
valabilă până la data de .....
Adresă sediu: .....
(localitate, stradă, număr, judeţ)
Tel.: .....
Fax: .....
E-mail: .....

Operator de sistem: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL
Număr/dată înregistrare: comunicată pe e-mail

Se completează „Număr/dată înregistrare" după înregistrarea fișei la operatorul de sistem.

Verifică numărul și data înregistrării fișei, precum și datele firmei autorizate ANRE: denumire, tip autorizație și număr/dată valabilitate, adresa sediului (tefefon/fax/email).

Date client - loc consum

1.	Clientul final/clienţii finali		..... (nume şi prenume/denumire)
2.	Adresa locului de consum:	stradă	
		Număr	
		Bloc	
		Scară	
		Apartament	
		Localitate	
		judeţ	
3.	Codul locului de consum		

Verifică dacă următoarele date coincid cu cele înscrise pe factura furnizorului tău de gaze:

- Numele și prenumele/denumirea societății;
- Adresa completă;
- Codul locului de consum (CLC) "DGS...."

Asigură-te că acestea au fost completate corect. Dacă o informație este greșită, solicită corectarea.

Date privind starea reviziei

4.	Contractul de prestări servicii	Număr……..						
		Dată……						
5.	Documentaţia tehnică în baza căreia se efectuează revizia tehnică	Număr……						
		An……						
		Nu deține……..						
6.	Data ultimei revizii tehnice efectuate la locul de consum, menţionată în notificare	Zi……						
		Lună……..						
		An……						
7.	Data scadentă a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, menționată în notificare	Zi……						
		Lună……..						
		An……						
8.	Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează revizia tehnică	Nume și prenume……						
		Legitimație tip……., nr……../anul…….						
		Valabilă până la data de……						
9.	Aparate consumatoare de combustibili gazoși	Notificate de furnizorul de gaze naturale			Identificate la locul de consum			
		Tip	Buc.	Debit nominal (mc/h)	Tip	Buc.	Debit nominal (mc/h)	Rămas în IUGN
10.	Procesul-verbal de demontare/montare a sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale	Număr……						
		Dată……						

Verifică dacă sunt completate:

- contractul de prestări servicii;
- numărul documentației tehnice pe care ai pus-o la dispoziția operatorului economic;
- data ultimei verificări și data scadentă;
- numele instalatorului autorizat ANRE;
- tipul, numărul, anul și valabilitatea legitimației (poți cere instalatorului legitimția pentru a verifica corectitudinea datelor/poți consulta site ANRE).

Dacă există un aparat la locul de consum care nu apare în fișă sau informațiile nu corespund, solicită clarificări înainte de semnare.

Verifică numărul și data procesului-verbal de demontare/montare a sistemului de măsurare a gazelor naturale.

Tip lucrare

Tabelul nr. 1

Nr crt.	Tip lucrare	De completat*
1.	La intervale de maximum 10 ani	
2.	După orice întrerupere a utilizării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni	
3.	După orice eveniment care poate afecta instalaţia de utilizare	
4.	La cererea clientului final	

Asigură-te că este bifat (semnul X) un singur criteriu care sa corespunda motivului real al efectuării serviciului de revizie tehnică.

Tipul instalației

Tabelul nr. 2

Nr crt.		De completat*	Observaţii[1)]
1.	Revizia tehnică a instalaţiei individuale de utilizare a gazelor naturale		
2.	Revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale		

Verifică dacă în fișă este indicat corect tipul instalației asupra căreia s-a efectuat verificarea:
- instalație individuală (IU);
- instalație comună, dacă este cazul (ICU).

Dacă nu este clar ce parte a instalației a fost verificată, solicită instalatorului să îți explice înainte de semnare.

1) Se specifică numărul şi data ultimei fişe de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiei individuale şi/sau comune de utilizare a gazelor naturale.

Operațiuni efectuate

Tabelul nr. 3

Nr. crt	Operaţiuni			De completat*		
				Da	Nu	Nu este cazul[2)]
1.	Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente					
2.	Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi					
3.	Verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii					
4.	Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă					
5.	Demontarea/Debranşarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi fără aprobare legală şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente	Tipul aparatului	Debit nominal (m^3/h)			
6.	Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare					
7.	Verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente					
8.	Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că au fost efectuate curăţarea şi verificarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, conform prevederilorcart.304 alin (2) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările şi completările ulterioare.					
9.	Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare					
10.	Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatorii economici autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat					
11.	Efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor normelor tehnice din domeniul gazelor naturale, numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau modificări					
12.	Efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor normele tehnice din domeniul gazelor naturale, a întregii instalaţii de utilizare a gazelor naturale					
13.	Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului					
14.	Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului					
15.	Revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia sau postul de reglare şi sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale					
16.	Verificarea existenţei instrucţiunilor de utilizarea a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului ethnic, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr.156/2020.					
17.	Testarea funcţionalităţii detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum şi a electroventilului/electroventilelor prin acţionarea butonului de <<Test>> al detectorului. Se interzice utilizarea oricărei alte metode de testare în situaţia în care detectorul nu are buton de test.					

Pentru fiecare operațiune trebuie să fie selectată o singură variantă:
- DA - operațiunea a fost efectuată și este conformă.
- NU - operațiunea nu a fost efectuată sau a fost constatată o neconformitate;
- NU ESTE CAZUL - operațiunea nu se aplică instalației verificate.

Fii atent în special la:
- etanșeitatea conductelor și armăturilor;
- starea arzătoarelor, racordurilor și garniturilor;
- funcționarea dispozitivelor de măsurare, reglare și siguranță;
- valabilitatea racordului flexibil;
- valabilitatea detectorului de gaze;
- verificarea detectorului și a electroventilului;
- documentele aferente coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere;
- documentele aferente verificării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

Dacă este bifat „NU”, cere să îți fie explicat motivul și verifică dacă sunt menționate măsurile necesare pentru remediere.

Confirmarea clientului

☑ Confirm că au fost efectuate toate operaţiile enumerate în tabelul nr. 3.

☑ Confirm că am primit un exemplar al instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Semnătură client final/clienţi finali .....

Prin semnătură confirmi informațiile menționate în această secțiune a fișei.
Înainte să semnezi, verifică dacă:
- operațiunile de verificare sunt completate;
- eventualele neconformități ți-au fost explicate;
- ai primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Nu semna confirmarea înainte să citești informațiile înscrise și să clarifici eventualele neconcordanțe.
☑ Asigura-te că sunt marcate cu bifă ambele opțiuni înainte să semnezi.

Proba de rezistență/etanșeitate

Tabelul nr. 4

Nr. crt.				Instalație de utilizare a gazelor naturale			
				OL		PE100	PE80
			Amplasare instalație de utilizare	subteran	suprateran	subteran	suprateran
1.	Proba de rezistență	Regim de presiune	Medie presiune (bar)				
			Redusă presiune (bar)				
			Joasă presiune (bar)				
		Timpul probei (h)					
		Rezultatul probei	Admis				
			Respins				
2.	Proba de etanșeitate	Regim de presiune	Medie presiune (bar)				
			Redusă presiune (bar)				
			Joasă presiune (bar)				
		Timpul probei (h)					
		Rezultatul probei	admis				
			respins				

Verifică dacă au fost completate corect rezultatele probelor de rezistență si etanșeitate efectuate asupra instalației, și apoi verifică corectitudinea rezultatului trecut în fișă (admis/respins).

|X| Confirm că au fost efectuate probele enumerate mai sus.

Semnătură client final/clienți finali .....

Prin semnătură, confirmi că au fost efectuate probele de rezistență și de etanșeitate.
Această confirmare este obligatorie și face parte din documentația de siguranță a instalației.

Lipsa semnăturii clientului, sau a bifei de confirmare poate duce la respingerea fișei.

Defecte constatate

Tabelul nr. 5

Nr. crt	Defecte constatate	Modul de remediere a defectelor[4)]	De completat* dacă s-au remediat defectele	
			Da	Nu
1.				
2.				

Se completează doar în cazul în care, în urma reviziei, au fost identificate defecte.
Pentru fiecare defect:
- problema constatată (ex.: pierdere de gaz, aparat neconform, racord deteriorat);
- modul de remediere (ex.: înlocuire, reparație, scoatere din funcțiune);
- dacă defectul a fost remediat pe loc sau nu.

Dacă există defecte nerezolvate, acestea trebuie corelate ulterior cu concluzia finală (posibil „Nu" la funcționare).
Dacă nu se constată defecte, se poate menționa: „Nu au fost constatate defecte".

Condiții tehnice de funcționare

Tabelul nr. 6

	De completat*		Observații[5)]
	Da	Nu	
Instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale			

Verifică varianta bifată:
• DA - instalația îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță;
• NU - există neconformități.
Dacă este selectat „NU", citește cu atenție rubrica „Observații" și verifică ce condiții nu sunt îndeplinite și ce măsuri sunt necesare pentru remediere.

Documente asociate

Tabelul nr. 7

Nr. Crt.	Aparatele consumatoare de combustibili gazoși		Documentul care atestă curățarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere		Documentul care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși	
	Tip aparat	Debit nominal (m^3/h)	Nr.	Data	Nr.	Data
1.						
2.						

Pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși, verifică informațiile înscrise în tabel:
• tipul aparatului;
• debitul nominal;
• datele documentului privind curățarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere;
• datele documentului privind verificarea aparatului, acolo unde este cazul.

Concluzie

Tabelul nr. 8

Pe baza documentelor prezentate și a operațiunilor realizate în cadrul verificării tehnice se constată că instalația de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice și poate funcționa în condiții de siguranță	De completat*		Observații[6)]
	Da	Nu	

Citește cu atenție această secțiune înainte de semnarea fișei.
• Dacă este bifat „DA", concluzia indică faptul că instalația respectă cerințele menționate în fișă și poate funcționa în condiții de siguranță.
• Dacă este bifat „NU", verifică atent:
- motivele neconformității;
- observațiile înscrise;
- măsurile necesare pentru remediere;
Dacă este bifat „NU", concluzia indică faptul că instalația NU respectă cerințele menționate în fișă și NU poate funcționa în condiții de siguranță.

Semnături finale

(1) Prezenta fișă se întocmește în ..... exemplare, câte unul pentru:

4

a) clientul final/clienții finali;

b) operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale;

c) operatorul de sistem.

(2) Prezenta fișă se predă clientului final/clienților finali după ce este înregistrată la operatorul de sistem.

Orice modificare adusă instalației de utilizare ulterior reviziei tehnice cade în răspunderea clientului final/clienților finali.

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale

Nume și prenume: .....

Semnătura: .....

Instalatorul autorizat care a efectuat revizia tehnică,

Nume și prenume: .....

Semnătura: .....

Clientul final/clienții finali,

Nume și prenume/denumire: .....

Semnătura: .....

Fișa se finalizează prin semnarea acesteia de către:
- reprezentantul operatorului economic;
- instalatorul autorizat care a efectuat revizia;
- clientul final.

Prin semnătură, toate părțile confirmă corectitudinea datelor și efectuarea reviziei conform prevederilor legale.