DISTRIGAZ SUD
REȚELE



Ghid de informare a clientului

Fișa de Verificare Tehnică

Cuprins

Antet 2
Date client 2
Date privind starea verificării 2
Aparate existente 2
Tip lucrare 3
Tip instalație (IU/IU+ICU)..... 3
Operațiuni efectuate 3
Confirmarea clientului..... 4
Defecte constatate 4
Condiții tehnice de funcționare 4
Documente asociate 4
Concluzia finală 5
Semnături finale 5

Acest ghid te ajută să verifici informațiile înscrise în fișa de verificare tehnică înainte de semnare. Nu trebuie să completezi rubricile tehnice, dar este important să citești datele și să ceri explicații pentru orice informație neclară.

Înainte să semnezi:
- verifică datele tale și adresa locului de consum;
- verifică aparatele conumatoare de combustobili gazoși înscrise în fișă;
- urmărește ca toate rubricile aplicabile să fie completate;
- verifică dacă eventualele defecte și măsurile de remediere sunt menționate;
- verifică dacă în cadrul verificării tehnice se constată că instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice şi poate funcţiona în condiţii de siguranţă;
- cere explicații pentru orice rubrică sau observație pe care nu o înțelegi.

Antet

Anexa 4

Operator economic autorizat ANRE ..... (denumire)
Autorizaţie ANRE tip ....., nr. ...../an ....,
valabilă până la data de .....
Adresă sediu: .....
(localitate, stradă, număr, judeţ)
Tel.: .....
Fax: .....
E-mail: .....

Operator de sistem: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL
Număr/dată înregistrare: comunicată pe e-mail

Se completează „Număr/dată înregistrare" după înregistrarea fișei la operatorul de sistem.

Verifică numărul și data înregistrării fișei, precum și datele firmei autorizate ANRE: denumire, tip autorizație și număr/dată valabilitate, adresa sediului (tefefon/fax/email).

Datele tale și locul de consum

1.	Clientul final/clienţii finali		..... (nume şi prenume/denumire)
2.	Adresa locului de consum:	stradă	
		Număr	
		Bloc	
		Scară	
		Apartament	
		Localitate	
		judeţ	
3.	Codul locului de consum		

Verifică dacă următoarele date coincid cu cele înscrise pe factura furnizorului tău de gaze:
- Numele și prenumele/denumirea societății;
- Adresa completă;
- Codul locului de consum (CLC) "DGS....".

Asigură-te că acestea au fost completate corect. Dacă o informație este greșită, solicită corectarea.

Datele verificării și ale instalatorului

4.	Contractul de prestări servicii	Număr..... Data.....
5.	Documentaţia tehnică în baza căreia se efectuează verificarea tehnică	Număr..... An..... Nu deține .....
6.	Data ultimei verificări tehnice efectuate la locul de consum, menţionată în notificare	Zi..... Lună..... An.....
7.	Data scadentă a verificării tehnice periodice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, menţionată în notificare	Zi..... Lună..... An.....
8.	Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează verificarea tehnică	Nume și prenume..... Legitimaţie tip....., nr...../anul..... Valabilă până la data de .....

Verifică dacă sunt completate:
- contractul de prestări servicii;
- numărul documentației tehnice pe care ai pus-o la dispoziția operatorului economic;
- data ultimei verificări și data scadentă;
- numele instalatorului autorizat ANRE;
- tipul, numărul, anul și valabilitatea legitimației (poți cere instalatorului legitimția pentru a verifica corectitudinea datelor/poți consulta site ANRE).

Aparate consumatoare de combustibili gazoși existente la începerea lucrării

		Notificate de furnizorul de gaze naturale			Identificate la locul de consum			
9.	Aparate consumatoare de combustibili gazoși	Tip	Buc.	Debit nominal (Mc/h)	Tip	Buc.	Debit nominal (mc/h)	Rămas în IUGN

Dacă există un aparat la locul de consum care nu apare în fișă sau informațiile nu corespund, solicită clarificări înainte de semnare.

Tip lucrare

Tabelul nr. 1

Nr crt.	Tip lucrare	De completat*
1.	La intervale de maximum 2 ani	
2.	La cererea clientului final	

Asigure-te ca este bifat (semnul X) un singur criteriu care să corespundă cu motivul lucrării.

Tipul instalației

Tabelul nr. 2

Nr crt.		De completat*	Observații[1)]
1.	Verificarea tehnică a instalației individuale de utilizare a gazelor naturale		
2.	Verificarea tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale		

Verifică dacă în fișă este indicat corect tipul instalației asupra căreia s-a efectuat verificarea:
- instalație individuală denumită în continuare IU;
- instalație comună denumită ICU, dacă este cazul.

Dacă nu este clar ce parte a instalației a fost verificată, solicită instalatorului să îți explice înainte de semnare.

1) Se specifică numărul și data ultimei fișe de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalației individuale și/sau comune de utilizare a gazelor naturale.

Operațiuni efectuate

Tabelul nr. 3

Nr. crt	Operațiuni			De completat*		
				Da	Nu	Nu este cazul[2)]
1.	Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente					
2.	Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi					
3.	Verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii					
4.	Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă					
5.	Demontarea/Debranşarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi fără aprobare legală şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente	Tipul aparatului	Debit nominal (m^3/h)			
6.	Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare					
7.	Verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente					
8.	Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că au fost efectuate curăţarea şi verificarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, conform prevederilor art.304 alin (2) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.					
9.	Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare					
10.	Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatorii economici autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat					
11.	Verificarea tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia sau postul de reglare şi sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale.					
12.	Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului.					
13.	Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului.					
14.	Verificarea existenţei instrucţiunilor de utilizarea a gazelor naturale[3], întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr.156/2020.					
15.	Testarea funcționalității detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de <<Test>> al detectorului. Se interzice utilizarea oricărei alte metode de testare în situația în care detectorul nu are buton de test.					

Pentru fiecare operațiune trebuie să fie selectată o singură variantă:

- DA - operațiunea a fost efectuată și este conformă.
- NU - operațiunea nu a fost efectuată sau a fost constatată o neconformitate;
- NU ESTE CAZUL - operațiunea nu se aplică instalației verificate.

Fii atent în special la:
- etanșeitatea conductelor și armăturilor;
- starea arzătoarelor, racordurilor și garniturilor;
- funcționarea dispozitivelor de măsurare, reglare și siguranță;
- valabilitatea racordului flexibil;
- valabilitatea detectorului de gaze;
- verificarea detectorului și a electroventilului;
- documentele aferente coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere;
- documentele aferente verificării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

Dacă este bifat „NU”, cere să îți fie explicat motivul și verifică dacă sunt menționate măsurile necesare pentru remediere.

Confirmarea clientului

☑ **Confirm că au fost efectuate toate operațiile enumerate în tabelul nr. 3.**

☑ **Confirm că am primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.**

Semnătură client final/clienți finali .....

În cazul în care lipsește semnătura clientului sau bifa de pe cele două căsuțe, acest lucru poate duce la respingerea fișei.

Prin semnătură confirmi informațiile menționate în această secțiune a fișei.
Înainte să semnezi, verifică dacă:
- operațiunile de verificare sunt completate;
- eventualele neconformități ți-au fost explicate;
- ai primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Nu semna confirmarea înainte să citești informațiile înscrise și să clarifici eventualele neconcordanțe.
☑ Asigură-te că sunt marcate cu bifă ambele opțiuni înainte să semnezi.

Defecte constatate

Tabelul nr. 4

Nr. crt	Defecte constatate	Modul de remediere a defectelor[4)]	De completat* dacă s-au remediat defectele	
			Da	Nu
1.				
2.				

Dacă în timpul verificării au fost identificate defecte, verifică dacă acestea sunt înscrise în fișă.
Pentru fiecare defect trebuie să poți identifica:
- problema constatată;
- modul de remediere;
- dacă defectul a fost remediat sau nu.

Dacă există un defect care nu a fost remediat, solicită explicații privind măsurile necesare a fi urmate.

Condiții tehnice de funcționare

Tabelul nr. 5

Instalaţia de utilizare a gazelor naturale îndeplineşte condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă prevăzute în prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale	De completat*		Observaţii[5)]
	Da	Nu	

Verifică varianta bifată:
- DA - instalația îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță;
- NU - există neconformități.

Dacă este selectat „NU”, citește cu atenție rubrica „Observații” și verifică ce condiții nu sunt îndeplinite și ce măsuri sunt necesare pentru remediere.

Documente asociate

Tabelul nr. 6

Nr. Crt.	Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi		Documentul care atestă curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere		Documentul care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi	
	Tip aparat	Debit nominal (m^3/h)	Nr.	Data	Nr.	Data
1.						
2.						

Pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși, verifică informațiile înscrise în tabel:
- tipul aparatului;
- debitul nominal;
- datele documentului privind curățarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere;
- datele documentului privind verificarea aparatului, acolo unde este cazul.

Concluzie

Tabelul nr. 7

Pe baza documentelor prezentate şi a operaţiunilor realizate în cadrul verificării tehnice se constată că instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice şi poate funcţiona în condiţii de siguranţă	De completat*		Observaţii[6)]
	Da	Nu	

Citește cu atenție această secțiune înainte de semnarea fișei.
- Dacă este bifat „DA”, concluzia indică faptul că instalația respectă cerințele menționate în fișă și poate funcționa în condiții de siguranță.
- Dacă este bifat „NU”, verifică atent:
  - motivele neconformității;
  - observațiile înscrise;
  - măsurile necesare pentru remediere;

Dacă este bifat „NU”, concluzia indică faptul că instalația NU respectă cerințele menționate în fișă și NU poate funcționa în condiții de siguranță.

Înainte de semnătură

(1) Prezenta fișă se întocmește în minimum 3 exemplare, câte unul pentru:

a) clientul final/clienții finali;
b) operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale;
c) operatorul de sistem.

(2) Prezenta fișă se predă clientului final/clienților finali după ce este înregistrată la operatorul de sistem.

Orice modificare adusă instalației de utilizare ulterior verificării tehnice cade în răspunderea clientului final/clienților finali.

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale,

Nume și prenume:

Semnătura: .....

Instalatorul autorizat care a efectuat verificarea tehnică,

Nume și prenume:

Semnătura: .....

Clientul final/Clienții finali,

Nume și prenume/denumire:

Semnătura: .....

NOTĂ:
* Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

Înainte să semnezi fișa, fă o ultimă verificare:
- Datele tale sunt corecte;
- Adresa și codul locului de consum sunt corecte;
- Aparatele consumatoare de combustibili gazoși din fișă corespund celor existente;
- Operațiunile aplicabile sunt completate;
- Ai citit eventualele rubrici marcate cu „NU”;
- Defectele constatate sunt menționate;
- Ai luat la cunoștință ce trebuie remediat, dacă este cazul;
- Ai citit observațiile;
- Ai verificat concluzia finală;
- Ai primit explicații pentru lucrurile pe care nu le-ai înțeles;
- Ai primit documentele/instrucțiunile prevăzute în fișă.

Nu semna fișa dacă observi informații greșite, rubrici aplicabile necompletate sau dacă există aspecte pe care nu le-ai înțeles. Solicită clarificarea acestora înainte de semnare.